



© KöllnerW



McDonald's Spital am Semmering



Nachhaltig lüften, heizen und klimatisieren mit bösch

Das neue McDonald's Restaurant in der Obersteiermark ist das Sechste von Andreas Gamsjäger dem Franchisenehmer in seinem 30. Jahr bei McDonald's und gleichzeitig das 200. Jubiläums-Restaurant in Österreich. Die Filiale bietet einen optimalen Treffpunkt für seine Gäste: Das moderne Flagship-Gebäude lädt mit einem sehr großen Gästebereich im Holz- und Steindesign zum Verweilen, Entspannen und Wiederkommen ein. Mit ca. 115 Sitzplätzen im Innen- sowie 104 Sitzplätzen im Außenbereich, ausreichend Parkmöglichkeiten sowie einem McCafé, Tischservice und einem McDrive mit zwei Spuren bietet es allen Gästen genau das, was sie von einem angenehmen Restaurantbesuch erwarten. Mit beidseitiger Auf- und Abfahrt an der S6 ist der Standort auch für Besucher*innen der nahen Skigebiete gut erreichbar. Im Sinne der Nachhaltigkeit wurde das Restaurant nach den neuesten Umwelt- und Gebäudestandards errichtet und ist klimaneutral.

Die All-in-one Kompaktlüftungsanlage von bösch beim Verhub auf das Dach des neuen McDonald's in Spital am Semmering.



Der Ausbau der E-Tankstellen ist Teil der neuen Gebäudestandards, die McDonald's Österreich 2021 für Neueröffnungen und Umbauten definiert hat. Diese Gebäudestandards beinhalten Photovoltaikanlagen, Bioso shredder, Altöl-Abpumpanlagen für die Erzeugung von Biodiesel sowie nachhaltige Heizsysteme. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen als langjähriger klimaaktiv-Partner auch für die Teilnahme am klimaaktiv Pakt 2030 qualifiziert. Das ambitionierte Ziel der Paktpartner ist die Reduktion ihrer CO₂-Emissionen bis 2030 um mindestens 50 Prozent (Basis 2005). Diesen Weg geht McDonald's mit folgenden Maßnahmen: intelligentes Energiemanagement, nachhaltige Technologien für Heizung, Raumlufttechnik und Beleuchtung, optimale Verwertung der im Restaurant anfallenden Ressourcen, der Bezug von 100 Prozent Grünstrom sowie der Erweiterung der Photovoltaik-Eigenproduktion.

Dank bösch konnten die hochgesteckten Ziele für das McDonald's Restaurant in der Steiermark im Bezug auf die nachhaltigen Technologien für Heizung und Raumlufttechnik optimal umgesetzt werden.



Die Gebäudetechnik (bösch All-in-one Kompaktlüftungsgerät, Wärmepumpen Clivet WSA-N-YES und ein Samsung Klimagerät) sind auf dem Dach des Gebäudes positioniert



bösch Projekttechniker Johann Unger bei der Inbetriebnahme im Technikraum inklusive Schaltschrank, Warmwasser-Boiler, Puffer für Heizung und Kälteversorgung.



Die beiden bösch Kundendiensttechniker Marcel Mikusch (links) und Julian Schöffauer (rechts) bei der Inbetriebnahme der Clivet WSA-N-YES Wärmepumpen und des Samsung Klimagerätes von bösch.



Günther Kurz (bösch SYGA Projektverkauf) mit Johann Unger (bösch Projekttechniker) bei der Einweisung und Anlagenübergabe.

DATEN & FAKTEN

Franchisenehmer:

Gamsjäger Restaurant Ges.m.b.H.
McDonald's Straße 1
8684 Spital am Semmering

Auftragnehmer:

Firma Stolz, Wien

Auftragspositionen:

Alle-in-one Kompaktlüftungsanlage mit:
Zone Küche mit 6.500/6.500 m³/h
Zone Lobby/NR mit 6.300/5.800 m³/h
Technikraum inkl. Schaltschrank, WW-Boiler, Puffer Heizung und Kälteversorgung
2 Stk. Wärmepumpen Clivet WSA-N-YES
18.2 Heizen/Kühlen
1 Stk. Samsung Innen-Außengerät für das Playland mit 7,1 kW Kühlleistung

Projektbeteiligte:

Planung:

Firma Elkatec Salzburg - Ing. Gerhard Karbun und Andreas Eibl

Ausführende Firmen:

Firma Stolz Wien
Ing. Ralf Stampf und Gerald Saueremann
Firma Walter Bösch GmbH & Co KG

Projektentwicklung:

Günther Kurz (Projektverkauf SYGA Salzburg) mit Firma Elkatec
Robert Scherr (Projektleiter Gebäudeautomation Steiermark)

Projektbearbeitung:

Bernd Gusenbauer
(Technischer Innendienst Klima/Kälte)
Roland Gerl
(Projektleiter Gebäudeautomation Salzburg)
Julian Urthaler (PTEC),
Jan Prager (PTEC)

Softwareentwicklung:

Klaus Müller
(Projektleiter Gebäudeautomation Tirol)

Inbetriebnahme:

Johann Unger (Projekttechniker KDT Steiermark)
Marcel Mikusch (KDT Steiermark)
Wärmepumpen Inbetriebnahme
Julian Schöffauer (KDT Steiermark)
Wärmepumpen + Samsung Inbetriebnahme

Projektzeiten:

Planung Jänner 2021
Ausschreibung April 2021
Geräteelieferung 22.09.2021
Inbetriebnahme 09 bis 12.11.2021
Übergabe 17.11.2021
Eröffnung 22.11.2021

DER PARTNER IHRES VERTRAUENS

Walter Bösch GmbH & Co KG

6890 Lustenau, Industrie Nord 12
T 05577 / 89986
info@boesch.at
www.boesch.at

Tirol

6020 Innsbruck, Valiergasse 60
T 0512/268820
tirol@boesch.at

Salzburg

5101 Bergheim/Salzburg, Oberndorferstr. 16
T 0662/453737
salzburg@boesch.at

Oberösterreich

4060 Linz/Leonding, Gerstmayrstr. 44
T 0732/672189
oberoesterreich@boesch.at

Wien, Niederösterreich, Burgenland

1230 Wien, Eitnergasse 5a
T 01/8659536
wien@boesch.at

Steiermark

8045 Graz/Andritz, Neustiftweg 19
T 0316/691114
steiermark@boesch.at

Kärnten

9020 Klagenfurt, Schaußgasse 5
T 0463/319401
kaernten@boesch.at

